

BoQ of Housing Unit (BoQ for 4 apartments) جدول الكميات التقديري - لوحدة سكنية مكونة من اربع شقق						ملاحظات : النوع / بلد المنشأ
#No.	Definition of work بيان العمل	Unit الوحدة	Quantity الكمية	Unit price السعر الافراضي	Total price السعر الكلي	
1	Excavations for levelling under housing unit تنفيذ اعمال حفر بغرض التسوية تحت الوحدة السكنية	M ³ م ³	5			
2	Concrete for floor (250 kg/m3) بيتون للارضيات عيار (250 كغ/م ³)	M ³ م ³	15			نوع الاسمنت المقدم بلد المنشأ
3	Reinforced concrete - 350 kg/m3 with 12 or 10 mm diameter of steel bars. بيتون مسلح عيار 350 كغ / م 3 بقطر تسليح 10 أو 12 مم من قضبان التسليح.	M ³ م ³	13			نوع الاسمنت المقدم بلد المنشأ
4	Backfilling by using gravel (Gravel mixed with Sand) اعمال ردم باستخدام الجماش (بحص بدمه).	M ³ م ³	20			
5	Hollow block [15 cm width] with cement mortar 250 kg/m3 with all needed بلوك مفرغ [عرض 15 سم] بملاط أسمنتى 250 كغ / م 3 مع كل ما يلزم	M ² م ²	290			نوع الاسمنت المقدم بلد المنشأ
6	Providing and installing of Sinks (laundry) with all needed تقديم وتركيب مغاسل بكل ما يلزم	Unit وحدة	4			نوع المغسلة بلد المنشأ
7	Provision and installation electrical system تقديم وتنفيذ شبكة كهرباء	Point نقطة	36			نوعية التجهيزات بالتفصيل طبقا لدفتر الشروط الفنية وبلد المنشأ
8	Provision and installation of PVC-HDPE pipes 4 inch تقديم وتركيب مواسير PVC-HDPE 4 انش	M م	16			نوع القساطل بلد المنشأ
9	Provision and installation W.C (Arabic type) تقديم وتركيب مرحاض (نوع عربي)	Unit وحدة	4			نوع التواليت بلد المنشأ
10	Provide and install PPR pipes drinking water system توفير وتركيب مواسير PPR لشبكة مياه الشرب	M م	32			نوع القساطل بلد المنشأ
11	Provide and install faucets for WCs & Kitchen تقديم وتركيب صنابير دورات المياه ولل مطبخ	Unit وحدة	12			نوع الخلاط بلد المنشأ
12	Provide and install water tank 1 cubic meter تقديم وتركيب خزان مياه سعة 1 متر مكعب	M ² م ²	4			
13	Provide and install of PVC for Doors and windows with all needed تقديم وتركيب PVC للأبواب والشبابيك بكل ما يلزم	Unit وحدة	28			نوع ال PVC المقدم بلد المنشأ
14	Provide and install a metal wrought iron تقديم وتركيب منجور معدني	KG كغ	240			
15	Provide and install limestone for base housing units تقديم وتنفيذ حجر كلسي لارضية الوحدة السكنية	M ² م ²	25			
16	Provide and install mosaic kitchen table / sink تقديم وتركيب طاولة مطبخ موزاييك	Unit وحدة	4			
Total						