

**BoQ of Sewage System**  
جدول الكميات التقديري - لنظام الصرف الصحي

#No.	Definition of work بيان العمل	Unit الواحدة	Quantity الكمية	Unit price السعر الافرادى	Total price السعر الكلى
1	Excavations (Stone or Soil) down to the required level. الحفريات (صخرية أو ترابية) وصولاً إلى المستوى المطلوب.	M <sup>3</sup> م <sup>3</sup>	250		
2	Implementation concrete manhole (concrete 250 Kg/m3), with internal dimensions 110 cm * 110 cm * 150 cm, تنفيذ غرفة تفتيش بيتونية (بيتون عيار 250 كغ / م <sup>3</sup> ) بأبعاد داخلية 110 سم * 110 سم * 150 سم	Unit وحدة	7		
3	Provision and installation of polyethylene pipes, 30 cm in diameter, with sand layer around the pipe. تقديم وتركيب بوارى بولى ايثيلين ، قطر ٣٠ سم مع تنفيذ طبقة الرمل والزرادة حول القسطل.	M م	300		
4	Backfilling by using gravel (gravel mixed with sand). اعمال ردم باستخدام الجماش	M <sup>3</sup> م <sup>3</sup>	40		
5	Provision and installation of rainwater drainage with all needed تقديم وتركيب مطريات بكل ما يلزم	Unit وحدة	4		
<b>Total</b>					