

**Questions and Responses RFQ-TUR-2023-034 Roof Installation on 500 Containers**

1. Saha ziyareti yapabilir miyiz? (BoQ üzerinde yazılı lokasyonu belirtilen Konteyner kente saha ziyareti yapılabilir. Ancak olası saha ziyaretlerine ihale öncesi teknik ekibin eşlik etmesi veya bilgi paylaşması mümkün değildir. Sahada çalışan SCI çalışanlarına ihale ile ilgili kesinlikle herhangi bir soru yöneltilmeyecektir.)
2. Ödemeler puantaj mı yoksa iş teslim sonunda mı yapılacak? (İşin başlangıcını takiben %40 ön ödeme, %50 iş bitiminde ödenecektir. Kalan %10 luk ödeme ve Teminat Mektubu iadesi işin tamamlanmasından 30 gün sonra gerçekleşecektir)
3. Sandwich panel alt ve üst sac kalınlıklarının ikisi de 0,80 mm mi olacak (Hayır. Alt sac 0,40mm + üst sac 0,40 mm olacak şekilde toplam sac kalınlığı 0,80mm olarak ifade edilmiştir)
4. Sandwich panel üst sac rengi için tercih edilecek bir RAL kodu var mı (RAL 9002)
5. Teknik resimlerden görüldüğü üzere saçaklı imalat isteniyor. Her taraftan saçak boyları ne olacak (sandviç panel ölçüleri 3,50m\*7,40m olacaktır)
6. Alın kapamaları için etek sacı (flashing) isteniyor mu (Evet)
7. Çatıların yanları da sandviç panel ile kapatılacak mı? (Evet)
8. Yine çizimlerde çatı oluşu göremedik. Çatılara oluk yapılacak mı? (Çatılarda oluk olmayacaktır. Çatılar Konteyner arka cephesine doğru tek eğimli)
9. What is the slope of the roof ? (Approximately %4)
10. Container sizes are 21 m2 each. In the boq you want to be offered 12.950 m2 .
11. 500 X 21 = 10.500 m2 Do you want eaves from the sides ? Could you explain 12.950 m2 and for 1 container sandwich panel dimensions? (Yes, Eaves are required. Sandwich panel dimensions will be 3.50\*7.40 m)
12. In the boq you want 80 mm sandwich panel . Is this 0.40 mm + 0.40 mm from for 2 sides. So each metal sheet should be min 0.40 mm. Pls kindly clarify? 0.80 mm for side metal is not produced in the market? (Yes, it will be 0.40+0.40 mm)
13. Are we going to be able store our materials on site before intallation? (As far as I know, no. Because this is not a construction site, there are people living in the container city and the decision regarding storage and the risks posed by storage belongs to the District Governorate.)
14. In the selection analysis for sustainability criteria to be registered in Hatay is % 10 positive. Gaziantep is also effected from earthquake. Isn't it fair to be make this criteria to be registered one of Hatay , Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ? (It is aimed to support local livelihoods and increase the quality of after-service. We apply the same practice for all provinces, including Gaziantep. If similar works are carried out in any province in the earthquake zone, potential suppliers in the province where the work will be carried out are evaluated in this way.)
15. "Bill of quantity" de Sandviç panelin 3 hadveli olduğu yazmaktadır. Ancak, görselde ise panel 4 hadve görünmektedir. Sandviç panel 3 hadveli mi yoksa 4 hadveli mi olacak? Görseller Temsilidir Sandviç paneller 3 Hadveli olacaktır
16. Poliüretan yoğunluğunun kaç dansite olması gerekmektedir? Poliüretan yoğunluğu min. 38-42 kg/m3 olmalıdır
17. Şartnamede 700 istikametinde 3 sıra 40\*60\*2 profil yazmakta ancak görselde 4 sıra bulunmaktadır. 3 sıra mı 4 sıra mı olması talep edilmektedir? 3 Sıra olacaktır, ayrıca görselde ve çizimde de zaten 3 sıra olarak görünmektedir
18. Konteynırların olduğu sahada çalışılırken ihtiyaç duyulan elektrik nasıl sağlanacaktır? Tarafımıza elektrik sağlanması mümkün müdür? Konteyner Kentte yaşam ve Elektrik var. Ek olarak dışarıda hazırlanan Profil paneller konteyner kente getirilerek sadece montajı Konteyner kentte yapılabilir.

Profil aksamın konteyner kentte oluşturulması (spiral ile kesilmesi, kaynak ile karkasın oluşturulması işlemleri Konteyner Kentte yapılamaz) mümkün değildir.

19. Konteynerlerin arasına kamyon ve vinç girmesi ve bu suretle montaj yapılması mümkün müdür? Konteyner Kent ana yolları 8 m dir, Konteynerler arası yollar 6 m dir.
20. Mevzuata uygun olarak yabancı uyruklu işçi çalıştırmamız mümkün müdür? Çalıştırılacak işçilerin iş ve şantiye güvenliği prosedürleri ile ilgili gerekli önlemleri almak ve Sosyal güvenlik konularındaki sorumluluk Yüklenici firmalara aittir. TC Çalışma Bakanlığı mevzuatına aykırı işçi çalıştırılması, 18 yaşından küçük işçi çalıştırılması mümkün değildir
21. In your BoQ you underline that design of the steel structure will be as yours and changes are not accepted.

Can we offer our design which we believe will be more efficient ( the quantities , thickness , total amount of steel will be the same)? No. Please price only the design in the shared document.

22. We respect your design but alternatively to make roof truss will be more efficient. If the sandwich panel is 7.40 mt lenth. There will be waste of 60 cm panel. Because panels are standart 100 cm width. If you want 7.40 it should be cutted linear and cutted side will be not fancy. Pls kindly comment The end points left open after linear cutting will be closed with roof skirt sheet (flashing).

23. Avans ödemesi yapacak mısınız? Teminat mektubu teslimi ve sahada montajın başlaması ile birlikte %40 oranında ön ödeme yapılabilir
24. Yapılan imalat kadar hakedişler ile ara ödemeler yapacak mısınız? (Teminat mektubu teslimi ve montaja başlanması ile %40 oranında ödeme, tüm montajlar tamamlandığında %50 lik ödeme. Tüm işlerin teslim edilmesinin ardından 30 gün sonar %10 luk ödeme yapılacaktır)