

جدول كميات ملعب كرة القدم - Football Pitch BoQ

#No.	Definition of Item بيان المادة	Unit الوحدة	Quantity الكمية	Unit price السعر الافرادي	Total price السعر الكلي
1	Excavations (Stone and rocky) حفريات صخرية وحجرية	M ³ م ³	425		
2	Submerged concrete 300 kg/m3 (70% concrete/30% stone) بيتون مغموس 300 كغ / م 3 (70% بيتون / 30% حجر)	M ³ م ³	15		
3	Backfilling by using raw materials from quarries (gravel mixed with sand) with impacting and compression اعمال ردم باستخدام المواد الخام من المقالع (بحص بدمه) مع الدحل والرص	M ³ م ³	150		
4	Provision and installation of PVC-HDPE pipes 4 inch تقديم وتركيب مواسير PVC-HDPE 4 انش	M م	110		
5	Gravels free of dirt with a majority of diameters حصىوات نفوذة خالية من الاتربة ذات قطر موحد	M ³ م ³	80		
6	Providing small gravel with same size تقديم وتنفيذ زراة ناعمة موحدة الحبة	M ³ م ³	30		
7	Providing and install river sand / mazar sand with thickness of 5 cm with pacting and all needed تقديم وتنفيذ رمل نهري أو مازار سماكة 5 سم مع الرص وكل ما يلزم	M ³ م ³	20		
8	Providing and installing an external cotton layer for football pitch under the grass rolls to ensure stability تقديم وتركيب طبقة قطنية خارجية خاصة بالملاعب اسقل رولات العشب لضمان التثبيت	M ² م ²	320		
9	Providing and installing rolls of high-density artificial grass تقديم وتركيب رولات عشب صناعي عالي الكثافة	M ² م ²	315		
7	Providing and install river sand / mazar sand above the grass with ratio of 7 kg/m2 تنفيذ وتزويد طبقة رمل نهري او مازار ناعم فوق العشب الصناعي بمعدل (7كغ / م2)	M ³ م ³	2		
8	Providing and implementing rubber granules at a rate of 2.5 kg/m2 تقديم وتنفيذ حبيبات مطاطية بمعدل 2.5 كغ/م2	Kg كغ	800		
9	Providing and installing a football goal تزويد وتركيب مرمى (جول) كرة قدم	Unit وحدة	2		
10	Providing spectator seats تزويد وتركيب مقاعد متفرجين	Unit وحدة	8		
Total					