

جدول الكميات لعمال الصيانة والعناية لمواقع النازحين (حسب المخيمات) / BoQ for Care and Maintenance to IDPs Sites (Per Camps)

#	وصف البند	Description Item	Unit الواحدة	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Al Huda	Tareeq Aljadida	Al Nasr	Al Taliaa	Al Thanaweya	Alwifaq	Al Zohoor	Harbnush	Om Obaiba	Zamar(Harb anush)	Al Katari Village	Tareek Al Azrak
1	تقديم وتنفيذ بيتون نظافة عيار 200 كغ / م3 لزوم الارضيات بسماكات مختلفة	Providing and executing concrete of 200 kg / m3 for floors of different thicknesses	m3 م3	50	10	150	5	120	15	0	60	80	30	10	5
2	تقديم وتنفيذ بيتون مسلح عيار 350كغ/م3	Providing and executing 350 kg/m3 reinforced concrete	m3 م3	2	7	6	5	3	2	3	0	3,5	0	5	5
3	تقديم فونت لزوم اعمال الشوايات والريكرات	Provide founts for sewage and drainage network	kg كغ	0	300	0	160	0	0	300	0	0	0	1000	300
4	تنفيذ أعمال لحام للمنشآت المعدنية داخل المخيم	Implementation of welding works for the metal installations inside the camp	L.M م.ط	20	5	0	20	50	5	50	25	6	0	10	10
5	تقديم وبناء بلوك نصف مليء (20*40*15سم) عيار بمعدل 60 بلوكه بكيس الاسمنت	Providing and building a half-filled block (40 * 20 * 15 cm) at a rate of 60 blocks	M2 م2	120	80	700	30	170	5	0	130	75	120	20	20
6	تقديم وتنفيذ زريقة داخلية أو خارجية وجه ناعم واحد للجدران مع الصقل الجيد	Providing and implementing an internal or external grating, one smooth face of the walls	M2 م2	150	160	500	30	0	5	0	300	60	100	70	40
7	توفير لمبات اضاءة 50 واط (ليدات)	Provide 50 watt light bulbs (LEDs)	Piece قطعة	0	15	0	5	0	40	0	0	9	0	0	4
8	توفير بطارية عالية الجودة 100 أمبير جافة تركية أو هندية المنشأ	Providing a high quality 100 A dry battery of Turkish or Indian origin	Piece قطعة	0	15	0	5	0	40	0	12	9	5	0	4
9	توفير منظم جهد شحن 20 امبير 12 فولت نوعية عالية الجودة (IP67)	Providing a high quality charging voltage regulator 20 amps, 12 volts (IP67)	Piece قطعة	0	15	0	5	0	40	0	12	9	5	0	4
10	اصلاح واستبدال خط الصرف الصحي بقطر 30سم	Maintain and replace the sewage line diameter 30cm	L.M م.ط	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
11	اصلاح واستبدال خط الصرف الصحي بقطر 20سم	Maintain and replace the sewage line diameter 20cm	L.M م.ط	0	20	0	20	0	0	200	0	0	0	0	150
12	تأمين لوحة للطاقة الشمسية عالية الجودة، استطاعة 150 واط	Securing a high-quality solar panel, capacity 150 w	Piece قطعة	0	15	0	5	0	40	0	7	9	0	0	4
13	تقديم وتركيب حبال لتثبيت الخيم الكبيرة	Providing and installing ropes to fix the large tents	kg كغ	500	0	400	0	300	0	0	0	120	0	0	0
14	تعزيل المطريات والريكرات وتسلية دورات المياه	Cleaning Rainwater collectors and manholes, unclogging drainage	Piece قطعة	0	35	40	20	5	0	50	30	0	0	40	25
15	تقديم بحص مكر قطر من 7-0سم مع الفرش والتسوية والترطيب والدمل	Providing crushed gravel with a diameter of 0-7 cm, with mattresses, leveling, hydration, and tamping	m3 م3	300	300	1000	300	500	1500	200	750	500	1000	100	900
16	اصلاح خطوط المياه والتفريعات للمستفيدين وتجهيزها	Repairing water pipes and branches for the beneficiaries and equipping them	L.M م.ط	0	20	0	0	80	0	200	0	20	0	0	20
17	صيانة نقاط انارة شمسية مدمجة	Maintenance of integrated solar lighting points	Piece قطعة	25	15	24	0	0	40	20	10	0	0	40	0
18	اصلاح واستبدال خط الصرف الصحي بقطر 10سم	Maintain and replace the sewage line diameter 20cm	L.M م.ط	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

جدول الكميات لاعمال الصيانة والعناية لمواقع النازحين (حسب المخيمات) / BoQ for Care and Maintenance to IDPs Sites (Per Camps)

#	وصف البند	Description Item	Unit الواحدة	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Mojama Aysha Om muminin	Qarit shryan Al hayat	Shadoud	Maklaa Abo Hazem	Om Twaina	Ramee	Wadi Alazeeb	Abo Maki Arabbia	Al Jabal	Al Khair	Al Mazalem	Al Naeemiia
1	تقديم وتنفيذ بيتون نغلفة عيار 200 كغ / م3 لزوم الارضيات بسماكات مختلفة	Providing and executing concrete of 200 kg / m3 for floors of different thicknesses	m3 م3	10	10	12	45	50	72	62	30	15	120	30	20
2	تقديم وتنفيذ بيتون مسلح عيار 350كغ/م3	Providing and executing 350 kg/m3 reinforced concrete	m3 م3	5	5	7	0	4	0	2	10	15	16	10	0
3	تقديم فونت لزوم اعمال الشوايات والريكرات	Provide fonts for sewage and drainage network	kg كغ	400	300	300	0	0	0	160	100	30	0	20	0
4	تنفيذ أعمال لحام للمنشآت المعدنية داخل المخيم	Implementation of welding works for the metal installations inside the camp	L.M م.ط	10	20	0	75	6	0	15	3	30	0	20	20
5	تقديم وبناء بلوك نصف مليء (20*40*15سم) عيار بمعدل 60 بلوكه بكيس الاسمنت	Providing and building a half-filled block (40 * 20 * 15 cm) at a rate of 60 blocks	M2 م2	150	20	25	100	100	200	90	100	40	400	0	0
6	تقديم وتنفيذ زريقة داخلية أو خارجية وجه ناعم واحد للجدران مع الصقل الجيد	Providing and implementing an internal or external grating, one smooth face of the walls	M2 م2	300	40	80	0	80	0	140	100	40	350	0	0
7	توفير لمبات اضاءة 50 واط (لبات)	Provide 50 watt light bulbs (LEDs)	Piece قطعة	10	0	13	0	0	0	13	0	5	5	0	4
8	توفير بطارية عالية الجودة 100 أمبير جافة تركية أو هندية المنشأ	Providing a high quality 100 A dry battery of Turkish or Indian origin	Piece قطعة	10	0	13	0	0	0	13	0	5	5	0	4
9	توفير منظم جهد شحن 20 امبير 12 فولت نوعية عالية الجودة (IP67)	Providing a high quality charging voltage regulator 20 amps, 12 volts (IP67)	Piece قطعة	10	0	13	0	0	0	13	0	5	5	0	4
10	اصلاح واستبدال خط الصرف الصحي بقطر 30سم	Maintain and replace the sewage line diameter 30cm	L.M م.ط	0	0	0	0	0	0	0	0	20	50	0	0
11	اصلاح واستبدال خط الصرف الصحي بقطر 20سم	Maintain and replace the sewage line diameter 20cm	L.M م.ط	10	10	10	0	0	0	0	0	20	0	0	0
12	تأمين لوحة للطاقة الشمسية عالية الجودة، استطاعة 150 واط	Securing a high-quality solar panel, capacity 150 w	Piece قطعة	10	0	13	0	0	3	13	0	5	5	0	0
13	تقديم وتركيب حبال لتثبيت الخيم الكبيرة	Providing and installing ropes to fix the large tents	kg كغ	0	0	20	500	150	300	60	0	0	100	0	0
14	تعزيل المطريات والريكرات وتسلية دورات المياه	Cleaning Rainwater collectors and manholes, unclogging drainage	Piece قطعة	25	40	15	0	10	20	15	10	5	5	5	0
15	تقديم حصص مكر قطر من 7-0سم مع الفرش والتسوية والترطيب والدمل	Providing crushed gravel with a diameter of 0-7 cm, with mattresses, leveling, hydration, and tamping	m3 م3	300	1000	300	0	500	300	350	300	200	400	100	100
16	اصلاح خطوط المياه والتفريعات للمستفيدين وتجهيزها	Repairing water pipes and branches for the beneficiaries and equipping them	L.M م.ط	0	30	20	0	30	0	55	0	0	0	0	0
17	صيانة نقاط انارة شمسية مدمجة	Maintenance of integrated solar lighting points	Piece قطعة	0	15	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
18	اصلاح واستبدال خط الصرف الصحي بقطر 10سم	Maintain and replace the sewage line diameter 20cm	L.M م.ط	0	0	0	0	16	0	10	0	0	20	0	0

جدول الكميات لاعمال الصيانة والعناية لمواقع النازحين (حسب المخيمات) / BoQ for Care and Maintenance to IDPs Sites (Per Camps)

#	وصف البند	Description Item	Unit الواحدة	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	Total Quantity الكمية الاجمالية
				Al Rahmh Lahl Al Gab	Al Sabeil	Al Salam	Al Ahmad	Alfateh	Alinaa	Aljihad	Alrhma1	jabal alzawia	snjar	Sokari	Talmenes	
1	تقديم وتنفيذ بيتون نغلافة عيار 200 كغ / م3 لزوم الارضيات بسماكات مختلفة	Providing and executing concrete of 200 kg / m3 for floors of different thicknesses	m3 م3	15	9	15	40	0,5	3	0	2	0	0	17	25	1137,5
2	تقديم وتنفيذ بيتون مسلح عيار 350كغ/م3	Providing and executing 350 kg/m3 reinforced concrete	m3 م3	15	10	6	7,5	1	1	12	2	0	1	10	5	186
3	تقديم فونت لزوم اعمال الشوايات والريكرات	Provide founts for sewage and drainage network	kg كغ	100	40	30		0	500	400		0	0	100	50	4590
4	تنفيذ أعمال لحام للمنشآت المعدنية داخل المخيم	Implementation of welding works for the metal installations inside the camp	L.M م.ط	50	30	50	4	0	10	10	10	0	0	8	2	574
5	تقديم وبناء بلوك نصف مليء (40*20*15سم) عيار بمعدل 60 بلوكه بكيس الاسمنت	Providing and building a half-filled block (40 * 20 * 15 cm) at a rate of 60 blocks	M2 م2	60	40	50	250	22	10	300	8	0	0	100	80	3615
6	تقديم وتنفيذ زريقة داخلية أو خارجية وجه ناعم واحد للجدران مع الصقل الجيد	Providing and implementing an internal or external grating, one smooth face of the walls	M2 م2	60	40	0	150	0	10	300	8	0	0	100	80	3293
7	توفير لمبات اضاءة 50 واط (ليدات)	Provide 50 watt light bulbs (LEDs)	Piece قطعة	3	3	0	7	0	0	0	40	10	0	0	4	190
8	توفير بطارية عالية الجودة 100 أمبير جافة تركية أو هندية المنشأ	Providing a high quality 100 A dry battery of Turkish or Indian origin	Piece قطعة	3	3	0	7	0	0	0	40	12	0	5	13	223
9	توفير منظم جهد شحن 20 امبير 12 فولت نوعية عالية الجودة (IP67)	Providing a high quality charging voltage regulator 20 amps, 12 volts (IP67)	Piece قطعة	3	3	0	7	0	0	0	40	10		5	13	221
10	اصلاح واستبدال خط الصرف الصحي بقطر 30سم	Maintain and replace the sewage line diameter 30cm	L.M م.ط	50	30	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	255
11	اصلاح واستبدال خط الصرف الصحي بقطر 20سم	Maintain and replace the sewage line diameter 20cm	L.M م.ط	0	20	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	660
12	تأمين لوحة للطاقة الشمسية عالية الجودة، استطاعة 150 واط	Securing a high-quality solar panel, capacity 150 w	Piece قطعة	3	3	0	7	0	0	0	40	14	0	5	9	210
13	تقديم وتركيب حبال لتثبيت الخيم الكبيرة	Providing and installing ropes to fix the large tents	kg كغ	0	0	45	100	700		300		800	100	50	0	4545
14	تعزيل المطريات والريكرات وتسليك دورات المياه	Cleaning Rainwater collectors and manholes, unclogging drainage	Piece قطعة	5	5	20	4	0	150	20	0	0	0	0	5	604
15	تقديم بحص مكر قطر من 7-0سم مع الفرش والتسوية والترطيب والدحل	Providing crushed gravel with a diameter of 0-7 cm, with mattresses, leveling, hydration, and tamping	m3 م3	1000	400	500	250	210	1125	1200	1500	150	225	0	500	18260
16	اصلاح خطوط المياه والتفريعات للمستفيدين وتجهيزها	Repairing water pipes and branches for the beneficiaries and equipping them	L.M م.ط	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	500
17	صيانة نقاط انارة شمسية مدمجة	Maintenance of integrated solar lighting points	Piece قطعة	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	211
18	اصلاح واستبدال خط الصرف الصحي بقطر 10سم	Maintain and replace the sewage line diameter 20cm	L.M م.ط	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	86